

# DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan : Penataan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata Prov. Jawa Tengah Di Goa Seplawan

Lokasi : KABUPATEN PURWOREJO

TA : 2021

Jenis barang/jasa	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Pajak (%)	Pajak (Rp.)	Total (Rp.)
<b>Mata Pembayaran Umum (MPU)</b>		1	-	0.00	-	0.00
1. Administrasi dan dokumentasi	ls	1	500,000.00	10.00	50,000.00	550000.00
2. Petugas K3	ob	3	2,000,000.00	10.00	600,000.00	6600000.00
3. Laporan Bulanan atau Periodik Inspeksi K3 Konstruksi	buku	1	300,000.00	10.00	30,000.00	330000.00
4. Alat pelindung diri/APD (Sesuai Kebutuhan Helm, Safety Belt, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, Jas Hujan, Kaca Mata Pengaman)	set	5	750,000.00	10.00	375,000.00	4125000.00
5. Masker	bh	300	3,000.00	10.00	90,000.00	990000.00
6. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	set	1	500,000.00	10.00	50,000.00	550000.00
7. Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	bh	1	350,000.00	10.00	35,000.00	385000.00
<b>Mata Pembayaran Pekerjaan Utama (MPPU)</b>		1	-	0.00	-	0.00
1. Penataan Gardu Pandang		1	-	0.00	-	0.00
2. Pekerjaan Tanah		1	-	0.00	-	0.00
3. Pasang bouwplank & pembersihan lokasi (termasuk pembuangan)	ls	1	500,000.00	10.00	50,000.00	550000.00
4. Galian tanah	m3	8.03	90,000.00	10.00	72,270.00	794970.00
5. Pengisian kembali tanah & perataan tanah	m3	8.03	45,000.00	10.00	36,135.00	397485.00
6. Pengisian pasir footplat & sloof	m3	0.37	200,000.00	10.00	7,400.00	81400.00
7. Pemasangan lantai kerja bwh footplat & sloof	m3	0.37	900,000.00	10.00	33,300.00	366300.00
8. Pekerjaan Pondasi & Beton Bertulang		1	-	0.00	-	0.00
9. Pasang beton bertulang footplat tipe Fp beton K.225	m3	2	1,400,000.00	10.00	280,000.00	3080000.00
10. Pasang beton bertulang sloof 15/20 cm tipe S2 beton K.175	m3	0.36	1,100,000.00	10.00	39,600.00	435600.00
11. Pasang beton bertulang kolom 20/20 cm tipe K2 beton K.225	m3	1.08	1,400,000.00	10.00	151,200.00	1663200.00
12. Pasang beton bertulang balok 15/25 cm tipe B2 beton K.225	m3	0.88	1,400,000.00	10.00	123,200.00	1355200.00
13. Pasang beton bertulang plat tangga t.10 cm beton K.225	m3	0.85	1,400,000.00	10.00	119,000.00	1309000.00
14. Pasang beton bertulang plat lantai t.12 cm beton K.225	m3	4.41	1,400,000.00	10.00	617,400.00	6791400.00
15. Pasang beton bertulang balok konsol BK 15/25 cm, beton k.225	m3	0.54	1,400,000.00	10.00	75,600.00	831600.00
16. Pasang beton bertulang kolom 25/25 cm tipe K1, beton k.225	m3	0.25	1,400,000.00	10.00	35,000.00	385000.00
17. Pasang angkur chemical anchor (besi D.13 mm panjang 60 cm)	ttk	88	25,000.00	10.00	220,000.00	2420000.00
18. Pekerjaan Pasangan		1	-	0.00	-	0.00
19. Pasang batu bata	m2	2.6	160,000.00	10.00	41,600.00	457600.00
20. Pekerjaan dinding & beton	m2	75.26	60,000.00	10.00	451,560.00	4967160.00
21. Pekerjaan dinding & beton	m2	84	40,000.00	10.00	336,000.00	3696000.00
22. Pekerjaan dak ekspose	m2	39.13	80,000.00	10.00	313,040.00	3443440.00
23. Pekerjaan Lantai		1	-	0.00	-	0.00
24. Pengisian pasir bawah lantai 5 cm	m3	1.84	250,000.00	10.00	46,000.00	506000.00
25. Pekerjaan lantai beton (mengarahkan air)	m2	36.82	45,000.00	10.00	165,690.00	1822590.00
26. Pekerjaan	m2	36.82	35,000.00	10.00	128,870.00	1417570.00
27. Pekerjaan waterproofing	m2	36.82	30,000.00	10.00	110,460.00	1215060.00
28. Pasang keramik tangga 15x40 cm	m2	8	300,000.00	10.00	240,000.00	2640000.00
29. Pasang stepnozing 10x40 cm	m1	15	40,000.00	10.00	60,000.00	660000.00
30. Pekerjaan Besi		1	-	10.00	-	0.00
31. Pasang railing pagar besi pipa galvanis (2) finishing cat	m2	13.95	900,000.00	10.00	1,255,500.00	13810500.00
32. Pekerjaan weathershield						
33. Pasang railing tangga besi pipa galvanis (2) finishing cat	m2	32	900,000.00	10.00	2,880,000.00	31680000.00
34. Pekerjaan weathershield						
35. Pasang pipa galvanis 2 finish cat weathershield pengaman dengan	m2	24	900,000.00	10.00	2,160,000.00	23760000.00
36. Pekerjaan jaring tali tambang						
37. Pekerjaan Cat & Finishing		1	-	10.00	-	0.00
38. Pekerjaan Cat dinding & beton weathershield	m2	123.13	60,000.00	10.00	738,780.00	8126580.00
39. Pekerjaan pengalihan petir konvensional	unit	1	5,000,000.00	10.00	500,000.00	5500000.00
40. Pasang lampu taman 4 (sesuai existing) lengkap assesoriesnya	unit	4	2,500,000.00	10.00	1,000,000.00	11000000.00
41. Pekerjaan						
42. Pasang saklar tunggal	unit	1	25,000.00	10.00	2,500.00	27500.00
43. Pasang Instalasi titik lampu	unit	3	200,000.00	10.00	60,000.00	660000.00
44. Pekerjaan Plaza		1	-	0.00	-	0.00
45. Pasang bouwplank & pembersihan lokasi (termasuk pembuangan)	ls	1	500,000.00	10.00	50,000.00	550000.00
46. Pekerjaan						
47. Galian tanah pondasi & footplat	m3	21.6	90,000.00	10.00	194,400.00	2138400.00



49	Urugan kembali tanah & perataan tanah	m3	21.6	45,000.00	10.00	97,200.00	1069200.00
50	Urugan pasir bwh pondasi & footplat	m3	1.02	200,000.00	10.00	20,400.00	224400.00
51	Lantai kerja bwh pondasi & footplat	m3	1.02	900,000.00	10.00	91,800.00	1009800.00
52	Pasang pondasi batu belah sumuran	m3	4.09	850,000.00	10.00	347,650.00	3824150.00
53	Pasang beton bertulang footpat, beton k.225	m3	3.84	1,400,000.00	10.00	537,600.00	5913600.00
54	Pasang beton bertulang sloof 15/20 cm tipe SL beton K.175	m3	1.93	1,100,000.00	10.00	212,300.00	2335300.00
55	Pasang beton bertulang plat lantai t.12 cm beton K.225	m3	5.56	1,400,000.00	10.00	778,400.00	8562400.00
56	Pasang batu sikat	m2	56	150,000.00	10.00	840,000.00	9240000.00
57	Plesteran	m2	12.56	60,000.00	10.00	75,360.00	828960.00
58	Acian	m2	12.56	40,000.00	10.00	50,240.00	552640.00
59	Cat	m2	12.56	40,000.00	10.00	50,240.00	552640.00
60	Pasang trucuk bambu 1,5 m	ttk	144	10,000.00	10.00	144,000.00	1584000.00
61	Penataan Saluran		1	-	0.00	-	0.00
62	Pasang bouwplank & pembersihan lokasi (termasuk pembuangan)	ls	1	500,000.00	10.00	50,000.00	550000.00
64	Galian tanah	m3	8.4	90,000.00	10.00	75,600.00	831600.00
65	Urugan kembali tanah & perataan tanah	m3	8.4	45,000.00	10.00	37,800.00	415800.00
66	Pasang saluran bis beton U.20 cm	m1	30	90,000.00	10.00	270,000.00	2970000.00
67	Pasang saluran bis O.20 cm	m1	12	150,000.00	10.00	180,000.00	1980000.00
68	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm,	bh	6	500,000.00	10.00	300,000.00	3300000.00
69	lengkap terpasang						
70	Pasang beton bertulang sloof 15/20 cm	m2	0.54	1,400,000.00	10.00	75,600.00	831600.00
71	Plesteran	m2	10	60,000.00	10.00	60,000.00	660000.00
72	Acian	m2	10	40,000.00	10.00	40,000.00	440000.00
73	Cat	m2	10	40,000.00	10.00	40,000.00	440000.00
74	Grill besi 12 mm rangka siku tutup bak kontrol, 65x65 cm	bh	6	500,000.00	10.00	300,000.00	3300000.00
75	Pembuatan resapan 2 buah	unit	2	1,000,000.00	10.00	200,000.00	2200000.00
76	Galian tanah	m3	32	90,000.00	10.00	288,000.00	3168000.00
77	Perataan galian	m3	32	30,000.00	10.00	96,000.00	1056000.00
78	Pasangan batu bata	m2	40	160,000.00	10.00	640,000.00	7040000.00
79	Urugan pasir	m3	2	250,000.00	10.00	50,000.00	550000.00
80	Ijuk	lbr/ikat	100	20,000.00	10.00	200,000.00	2200000.00
81	Batu belah	m3	2	900,000.00	10.00	180,000.00	1980000.00
82	Plat beton penutup t.8 cm	m3	0.64	1,300,000.00	10.00	83,200.00	915200.00
83	Pasang pipa pvc 4 (termasuk galian)	m1	16	350,000.00	10.00	560,000.00	6160000.00
84	Mata Pembayaran Pekerjaan Lainnya (MPL)		1	-	0.00	-	0.00
85	Bongkaran termasuk penempatan ke lokasi penyimpanan	ls	1	10,000,000.00	10.00	1,000,000.00	11000000.00
86	(bongkaran atap gardu pandang, bongkaran lantai plaza,						
87	Langsiran material (semua material dengan jarak 300 m)	ls	1	20,000,000.00	10.00	2,000,000.00	22000000.00

Slawi, 8 September 2021  
CV. TUNAS PERDANA

BUDI HARJONO  
Wakil Direktur